

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont posadzki w holu na parterze w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, przy ul. Rejtana 3B  
ADRES INWESTYCJI: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, ul. Tadeusza Rejtana 3B, 45-331 Opole  
NAZWA INWESTORA: Izba Administracji Skarbowej w Opolu  
ADRES INWESTORA: płk. Witolda Pileckiego 2, 45-331 Opole

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |
| 1                 | KNNR 3 0703-05<br>analogia            | Demontaż i ponowny montaż istniejącej balustrady szklonej po zakończeniu robót posadzkowych, M=0,000, S=0,000                                                                                    | m2   |         |         |
|                   |                                       | $(2,24 + 3,15 + 5,61 + 2,24) * 1,20$                                                                                                                                                             | m2   | 15,888  |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 15,888  |
| 2                 | KNR 4-04<br>0504-03                   | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych                                                                                                                                                        | m2   |         |         |
|                   | Hall wejściowy - komunikacja          | 194,10                                                                                                                                                                                           | m2   | 194,100 |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 194,100 |
| 3                 | KNR 4-01<br>0804-07                   | Zerwanie posadzki cementowej - masa samopoziomująca wyrównawcza gr. 5mm                                                                                                                          | m2   |         |         |
|                   |                                       | poz.2                                                                                                                                                                                            | m2   | 194,100 |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 194,100 |
| 4                 | KNR AT-23<br>0101-01                  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża                                                                                                         | m2   |         |         |
|                   |                                       | poz.2                                                                                                                                                                                            | m2   | 194,100 |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 194,100 |
| 5                 | NNRNKB 202<br>1134-01                 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome                                                                                                                                               | m2   |         |         |
|                   |                                       | poz.2                                                                                                                                                                                            | m2   | 194,100 |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 194,100 |
| 6                 | KNR AT-55<br>0103-02                  | Podkład samopoziomujący gr. 5 mm na przygotowanym podłożu, układany ręcznie                                                                                                                      | m2   |         |         |
|                   |                                       | poz.2                                                                                                                                                                                            | m2   | 194,100 |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 194,100 |
| 7                 | KNR AT-55<br>0105-01                  | Przyklejenie profili dylatacyjnych do dylatacji obwodowych (brzegowych)                                                                                                                          | m    |         |         |
|                   |                                       | $3,675 + 2,24 + 3,15 + 5,61 + 2,02 + 2,54 + 1,65 + 5,50 + 5,00 + 6,60 + 4,00 * 3 + 11,77$                                                                                                        | m    | 61,755  |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 61,755  |
| 8                 | KNR AT-55<br>0105-02<br>analogia      | Przyklejenie taśm samoprzylepnych (stoperów) do dylatacji strefowych (wydzielenie pól roboczych) - wykonanie dylatacji z profili dylatacyjnych aluminiowych z częścią wewnętrzną wykonaną z EPDM | m    |         |         |
|                   |                                       | $3 * 13,5 + 20,00 + 8,00$                                                                                                                                                                        | m    | 68,500  |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 68,500  |
| 9                 | KNR W-01<br>0103-03                   | Oczyszczenie, gruntowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych                                                                                                                                   | m    |         |         |
|                   |                                       | poz.8                                                                                                                                                                                            | m    | 68,500  |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 68,500  |
| 10                | KNR 0-12II<br>1118-01<br>kalk. własna | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - ułożenie maty kompensacyjnej                                                                                   | m2   |         |         |
|                   |                                       | poz.2                                                                                                                                                                                            | m2   | 194,100 |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 194,100 |
| 11                | KNR 0-12II<br>1118-11                 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną                                                                                                      | m2   |         |         |
|                   |                                       | poz.2 - poz.12                                                                                                                                                                                   | m2   | 172,884 |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 172,884 |
| 12                | KNR 0-12II<br>1121-06                 | Okładziny schodów z płytek 60x60 cm układanych na klej metodą kombinowaną                                                                                                                        | m2   |         |         |
|                   |                                       | $2,24 * 3,00 + 8 * 0,162 * 3,00 + 2,24 * 3,00 + 8 * 0,162 * 3,00$                                                                                                                                | m2   | 21,216  |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 21,216  |
| 13                | KNR 0-12II<br>1119-06                 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną                                                                              | m    |         |         |
|                   |                                       | poz.7 + 2,24 + 3,15 + 5,61 + 2,24                                                                                                                                                                | m    | 74,995  |         |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                  |      | RAZEM   | 74,995  |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                          | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 14  | KNR-W 4-01<br>0109-11 0109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km                                                                                                                                                                            | m3   |         |         |
|     |                               | poz.2 * 0,02 + poz.3 * 0,005                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 4,853   |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 4,853   |
| 15  |                               | Opłata za utylizację odpadów                                                                                                                                                                                                                               | m3   |         |         |
|     |                               | poz.14                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 4,853   |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 4,853   |
| 16  | KNNR-W 3<br>1003-07           | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany holu                                                                                                                                    | m2   |         |         |
|     |                               | $(3,675 + 2,24 + 3,15 + 5,61 + 2,02 + 2,54 + 1,65 + 5,50 + 5,00 + 6,60 + 4,00 * 3) * 3,00 + (2,24 + 3,15 + 5,61 + 2,02) * 1,30 + 0,40 * 3,00 * 4 * 6$                                                                                                      | m2   | 195,681 |         |
|     |                               | $-(5,61 * 3,96 + 2,50 * 2,64 * 2 + 1,83 * 2,50 + 2,41 * 2,50)$                                                                                                                                                                                             | m2   | -46,016 |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 149,665 |
| 17  | KNNR-W 3<br>0601-01           | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach                                                                                                                                                               | m2   |         |         |
|     |                               | $(2,24 + 3,15 + 5,61 + 2,24) * 0,30$                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 3,972   |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 3,972   |
| 18  | KNNR-W 3<br>0604-01           | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach - uzupełnienie spękanych tynków na krawędzi płyty stropowej piwnicy | m2   |         |         |
|     |                               | $(2,24 + 3,15 + 5,61 + 2,24) * 0,30$                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 3,972   |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 3,972   |
| 19  | KNR-W 2-02<br>2011-03         | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym                                                                                                                           | m2   |         |         |
|     |                               | $(2,24 + 3,15 + 5,61 + 2,24) * 0,30$                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 3,972   |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 3,972   |
| 20  | NNRNKB 202<br>1134-02         | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |         |
|     |                               | poz.16 + poz.19                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 153,637 |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 153,637 |
| 21  | KNNR-W 3<br>1003-01           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                                                                                  | m2   |         |         |
|     |                               | poz.20                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 153,637 |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 153,637 |